

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടിവാൻഡ്രം, തിരുവനന്തപുരം -16

നമ്പർ. CET/798/2025-P4

25-08-2025

കുടേഷൻ നോട്ടീസ്

കുടേഷൻ നമ്പർ	54/P4/CET/2025
കുടേഷൻ വിവരം	1)Roadside cleaning(both sides) with clearing and grubbing. 2)Surrounding area cleaning of 14 Nos of D-Type quarters and 3 Nos of A-Type quarters. 3)Removal of unwanted vegetation, bushes, and stumps with proper disposal at designated locations.(Separate list showing detailed work attached).
കുടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും	01/09/2025, 3 PM
കുടേഷൻ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും	02/09/2025, 11 AM
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട സമയപരിധി	കുടേഷൻ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസം വരെ
കുടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തസ്തികയും വിലാസവും	പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടിവാൻഡ്രം, തിരുവനന്തപുരം -16 GSTIN:32AAAGC0358L1ZP

കുട്ടേഴ്സ് നിബന്ധനകൾ

- 1) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രാവീണ്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സീൽ ചെയ്ത കുട്ടേഴ്സ് ക്ഷണിക്കുന്നു.
- 2) കുട്ടേഴ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ മേൽവിലാസം കവറിനു പുറത്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം, കുട്ടേഴ്സ് നമ്പർ, കുട്ടേഴ്സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി, എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
- 3) നിശ്ചിത തീയതിയ്ക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന കുട്ടേഴ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
- 4) കുട്ടേഴ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. (വോട്ടർ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ഇന്ത്യൻ പാസ് പോർട്ട് ഇവയിലേതെങ്കിലും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്)
- 5) കുട്ടേഴ്സ് സമർപ്പിക്കേണ്ട/സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിക്ക് സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുക യാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസത്തേക്ക് കുട്ടേഴ്സ് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
- 6) കുട്ടേഴ്സ് ഉറപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 7) കുട്ടേഴ്സ് സംബന്ധിച്ചു എന്ത് തീരുമാനം കൈകൊള്ളുന്നതിനും പ്രിൻസിപ്പാളിനു അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
- 8) ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരോ, അവരുടെ ബന്ധുക്കളോ, അവരുടെ നോമിനികളോ ആരും തന്നെ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.
- 9) സമാനമായ ജോലികൾ മറ്റു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വർക്ക് ഓർഡറിന്റെ പകർപ്പ് കുട്ടേഴ്സോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
- 10) പ്രദേശം പൂർണ്ണമായി വൃത്തിയാക്കുകയും, മുറിച്ച് മാറ്റിയ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ശെരിയായ രീതിയിൽ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം.
- 11) നിലനിർത്തേണ്ട മരങ്ങളും വസ്തുക്കളും സംരക്ഷിക്കുക. CET അധികാരികളുമായി മുൻകൂട്ടി ആലോചിച്ച് സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളും മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന സൗകര്യങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുക.
- 12) ജോലി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എല്ലാ ജോലികളും CET പ്രതിനിധി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കരാറുകാരൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
- 13) ജോലി സമയത്ത് നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ

സംഭവിച്ചാൽ അത് കരാറുകാരന്റെ സ്വന്തം ചിലവിൽ ശേരിയാക്കണം.

14)പ്രതി ദിന ജോലി സമയം: രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ.

15)കരാർ അംഗീകരിച്ച് 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജോലി ആരംഭിക്കുകയും 15 പ്രവർത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും വേണം.

Detailed Work Specifications

A. Roadside Cleaning (Both Sides) - Clearing & Grubbing Location: From the Professor's Quarters to the end of A&D type Quarters,

Complete clearing of jungle including cut, remove and dispose vegetation, grass, brushwood, shrubs, wild creepers and organic topsoil (avg. depth 150 mm) from the both sides of the road. Includes uprooting stumps/roots, trimming overhanging branches that obstruct traffic or sight distance, and backfilling pits to proper compaction. Uprooting of roots to prevent regrowth. Remove stumps below subgrade so that nothing remains within 500 mm of subgrade bottom. Segregation of serviceable firewood and stacking neatly. Removal and transport of unserviceable rubbish/waste to an approved disposal site.

B. 14 nos of D-Type Quarters Surroundings Areas Cleaning

Complete clearing of jungle including cut, remove and dispose vegetation, grass, shrubs, wild creepers, garbage, plastic and accumulated waste from the D Type quarters surrounding area. Includes uprooting stumps/roots, trimming, and backfilling pits to proper compaction without making any damages to nearby structures etc complete. Uprooting of roots to prevent regrowth. Cutting and removal of unwanted bushes and small plants. Remove stumps. Labour engaged for cleaning and segregation of serviceable firewood and stacking neatly. Stacking of collected waste in designated points for easy disposal. Collection, loading, and disposal of vegetation, silt and debris to approved location; site left clean and safe. Disposal of unserviceable material at designated dumping yards.

C. 3 nos of A-Type quarters Surroundings areas Cleaning

Complete clearing of jungle including cut, remove and dispose vegetation, grass, shrubs, wild creepers, garbage, plastic and accumulated waste from the A Type quarters surrounding area. Includes uprooting stumps/roots, trimming, and backfilling pits to proper compaction without making any damages to nearby structures etc complete. Uprooting of roots to prevent regrowth. Cutting and removal of unwanted bushes and small plants.

Remove stumps. Labour engaged for cleaning and segregation of serviceable firewood and stacking neatly. Stacking of collected waste in designated points for easy disposal. Collection, loading, and disposal of vegetation, silt and debris to approved location; site left clean and safe. Disposal of unserviceable material at designated dumping yards.

പ്രിൻസിപ്പാൾ

പകർപ്പ്:-

- 1) കോളേജ് വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന്
- 2) സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ & ഓഫീസിൽ കോപ്പി